



## SOLUTIONS INTÉGRÉES & CLOISONS

1744 rue des Potiers, 76170 MELAMARE  
Tél : +33 232 842 842 - Fax : +33 232 842 843  
info@sicsolutions.fr - www.sicsolutions.fr

### CERN

European Laboratory Particle Physics  
01211 Geneva - Switzerland

**A l'attention de Monsieur Ian CROTTY**

Affaire suivie par Eric Zardo  
06.08.83.38.86  
e.zardo@sicsolutions.fr  
N/ réf d'offre : EZ-1545

A la demande de : Monsieur Ian CROTTY  
Tél : 00.41.76.487.44.14

Mélamare le 10 novembre 2010

Monsieur,

Vous avez bien voulu nous solliciter afin de vous accompagner dans la réalisation de votre projet.

Ainsi que nous en sommes convenus, vous trouverez, ci-joint, notre offre commerciale en **fourniture et pose d'une Local de dim.47m x 9.6m x 3.5m haut sous Plafond sur votre site de Geneva - Switzerland (01)**.

Nous sommes bien entendu à votre disposition pour vous fournir toutes les explications et les précisions qui vous sembleraient nécessaires.

Nous vous remercions vivement de la confiance que vous nous témoignez et tenons à vous assurer que notre société saura vous apporter tout l'engagement et le conseil que votre projet requiert.

Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de notre haute considération.

Eric Zardo

**Local de dim.47m x 9.6m x 3.5m  
haut sous Plafond**

**Cloison "Excelia"**

## Descriptif

### Cloison Double Paroi isolée

#### Amovible / Panneaux monoblocs

Interchangeabilité totale entre tous les éléments (Panneaux / portes)

Epaisseur 52 mm

Assemblages par visserie dissimulées

Fixation au sol par pieds dans l'épaisseur de la cloison

#### Evolutive

Variation sur l'aspect et le dimensionnement (Plein / Vitré)

#### Conception

Montants / Plinthes

Tôle électrozinguée épaisseur 10/10ème

Parements

2T

Tôle acier laqué épaisseur 8/10ème

Isolant

Laine minérale

Allège hauteur 1.050 m

Partie supérieure

Pleine

Double paroi isolée

Pleine

Double paroi isolée

Vitrée

vitrage feuilleté 44.2

Fixation par pareclosos PVC

## Devis

	Unité	Qtés	TOTAL H.T.
<b>Gestion chantier</b>			<b>180.00</b>
Balisage	u	1.00	
Nettoyage	u	1.00	
Plan de prévention Sécurité	u	1.00	
<b>Cloison - Hauteur 3.75 m</b>			<b>35 257.60</b>
Pleine	2T	ml 9.60	
Vitrage médian 4 mm	2T	ml 57.00	
Raccord vertical		un 2.00	
Poteau d'angle		un 2.00	
Doublage mural		ml 47.00	
<b><u>Vitrages spécifiques</u></b>			<b>3 800.00</b>
Vitrage feuilleté 442	..+v/m²	100.00	
<b>Portes</b>			<b>1 320.00</b>
Porte simple battante pleine	..+v/u	2.00	
Porte coulissante 1 vantail	..+v/u	2.00	
<b><u>Accessoires pour portes</u></b>			<b>377.00</b>
Ferme porte hydraulique	un	1.00	
Serrure antipanique	un	1.00	
<b><u>Transport</u></b>			<b>390.00</b>
	u	1.00	

**Cloison "Excelia"**

**41 324.60 €**

## Option

### Remplacement doublage mural sur façade par cloison

**3 854.00**

Plus value pour le remplacement du doublage mural par une cloison vitrées ur allège, vitrage feuilleté 44.2. ( surface réduite à 423m²)

ml 47.00

**Local de dim.47m x 9.6m x 3.5m  
haut sous Plafond**

**Plafond**

**Descriptif**

**Plafond autoportant dalles - Circulable -**

**Structure principale autoportante:**

Profils tubes rect.galvanisés 100\*50 & 150\*50 entraxe 2.00 m à 2.50 m.

Fixation en tete de cloison et/ou sur éléments environnants

Portée maximum sans appui intermédiaire: 6.50 m

**Faux plafond:**

Ossature primaire

Dalles laine minérale 600\*600\*25 - Finition:blanc ou couleur.Sur resille apparente

Recouvrement circulaire bac acier Surcharge 150 Kg/m²

**Devis**

		Unité	Qtés	TOTAL H.T.
<b><u>Plafond</u></b>				<b>44 464.00</b>
Structure principale		m²	451.00	
Faux plafond Rockfon coloral	600*600	m²	451.00	
Recouvrement circulaire		m²	451.00	
Rive support plafond		ml	47.00	
Poutre renfort		ml	60.00	

**Plafond**

**44 464.00 €**

**Local de dim.47m x 9.6m x 3.5m  
haut sous Plafond**

**Equipement électrique**

**Equipement électrique**

Unité

Qtés

**21 186.00 €**

**Armoires / Coffrets / Cablages**

Armoire électrique avec protections bipolaires

un

1.00

**Eclairage**

Réseau éclairage (cable+commande+protection)

un

4.00

Luminaire encastré 4\*18W

un

75.00

Interrupteur va et vient

un

4.00

**Prises de courant**

Bandeau comprenant une disjoncteur différentiel 40mA,  
3 prises de courant 2P+T 10/16A et 2 prises RJ45 1  
module cat.6 non raccordées.

un

16.00

**LOCAL DE DIM.47M X 9.6M X 3.5M HAUT SOUS PLAFOND**

**Fourniture et pose**

	Par lots	TOTAL
<b>LOCAL DE DIM.47M X 9.6M X 3.5M HAUT SOUS PLAFOND</b>		<b>106 974.60 €</b>
Cloisons EXCELIA	41 324.60	
Plafond	44 464.00	
Equipement électrique	21 186.00	

**Total général hors taxes**

**106 974.60 €**

**Options**

Remplacement doublage mural sur façade par cloison 3 854.00

**CONDITIONS DE L'OFFRE**

**PRIX:** Etablis Hors Taxes  
TVA 19.6% en sus  
Validité 11/02/2011  
Déchargement par vos soins - Emballages perdus non récupérés

**DELAIS:** Approvisionnement 4 semaine(s) à réception des informations nécessaires à la réalisation.  
Durée des travaux 12 semaine(s)

**REGLEMENT:** 30% d'acompte par chèque à la commande  
solde par virement à 30 jours fin de mois

A nous retourner par fax au 0 232 842 843

**Bon pour accord suivant Devis EZ-1545**

*Cachet de l'entreprise, nom et signature*